

# 令和3年度 下野市優良建設工事

## 《土木部門①》



- ◆市道1-5号線道路改良工事
- ◆(株)須藤工業 代表取締役 須藤茂  
現場代理人・主任技術者 大塚隆幸

### 【工事概要】

工事延長 L=235.7m  
ボックスカルバート L=191.0m  
U型水路 L=372.1m  
自由勾配側溝 L=24.0m  
集水枳 N=12箇所

## 《土木部門②》



- ◆特環下水道管渠工事(補2-1工区)
- ◆(株)園部建設 代表取締役 園部定雄  
現場代理人・主任技術者 園部智昭

### 【工事概要】

工事延長 L=306.3m  
管布設工 塩ビ管φ200mm L=300.1m  
組立式1号マンホール N=5箇所  
小型マンホール(レジンコンクリート製) N=4箇所  
取付管布設工 N=4箇所

# 令和3年度 下野市優良建設工事

《土木部門③》



◆江川5号雨水枝線整備工事（補2-1工区）

◆三栄興業（株）代表取締役 石田雄亮

現場代理人・主任技術者 高嶋敏昭

## 【工事概要】

工事延長 L=291.5m

管布設工 ヒューム管φ600mm L=283.9m

組立式2号マンホール N=5箇所

組立式3号マンホール N=1箇所

《土木部門④》



◆公共下水道管渠工事（補2-9工区）

◆吉栄工業（株）代表取締役 吉田亘

現場代理人・主任技術者 小玉勇馬

## 【工事概要】

工事延長 L=222.0m

管布設工 塩ビ管φ200mm L=219.3m

組立式1号マンホール N=3箇所

取付管布設工 N=6箇所

# 令和3年度 下野市優良建設工事

《土木部門⑤》



- ◆南河内中学校防災調整池設置工事（分割1号）
- ◆吉栄工業（株）代表取締役 吉田亘  
現場代理人・主任技術者 後藤孝司

## 【工事概要】

雨水地下貯留槽  $V=3,333 \text{ m}^3$   
雨水排水管  $L=60.1\text{m}$   
集水柵  $N=10$  箇所

《舗装部門①》



- ◆江川⑤工区農道整備工事
- ◆（株）竹葉建設 代表取締役 大橋光明  
現場代理人・主任技術者 須川和一

## 【工事概要】

工事延長  $L=385.3\text{m}$  幅員  $W=5.0\text{m}$   
表層（エコスラック入り再生密粒度  $A_s$ ） $t=4\text{cm}$   $A=1,734 \text{ m}^2$   
上層路盤（M-30） $t=6\text{cm}$   $A=1,772 \text{ m}^2$   
下層路盤（RC-40） $t=12\text{cm}$   $A=1,772 \text{ m}^2$   
路床置換工（RC-100） $t=36\text{cm}$   $V=638$

# 令和3年度 下野市優良建設工事

《舗装部門②》



《舗装部門③》



◆市道1-12号線舗装修繕工事 分割2号

◆コウエイ工業(株)代表取締役 吉田宗司

現場代理人・主任技術者 荒川昭一

## 【工事概要】

工事延長 L=600.9m 幅員 W=8.0

路面切削工 A=5,813.0 m<sup>2</sup>

表層工 A=5,813.0 m<sup>2</sup>

区画線工 L=2,585.2m

◆市道1-1号線舗装修繕工事

◆新井土木(株)代表取締役 新井正勝

現場代理人 小玉拓・主任技術者 新井正勝

## 【工事概要】

工事延長 L=899.6m、幅員 W=5.7m

路面切削工 A=5,420.0 m<sup>2</sup>

表層工 A=5,420.0 m<sup>2</sup>

区画線工 L=2,190.4m